会签 CONSTRUCTION

J1 J2 J3 J4 J5 J6

建筑垃圾破碎深化厂房2（一期工程）
3500.00(91.300)

建筑垃圾临时堆棚及停车场（一期工程）

钢结构车间（三期工程）

堆填场（一期工程）

成品料堆放场地（一期工程）

车辆冲头场地

消防车道

消防法兰

围墙

1F

379.10 136.45 144.08 175.00 53.00 18.00 67.00 60.00 70.00 40.00 50.00 15.00 10.00 7.00 5.00 3.00 2.00 1.00

4521.820-40570.090

4521.974-40570.435

4522.074-40570.540

244.019

建、构筑物一览表

序号	建筑物名称	层数	性质	建筑面积（㎡）	占地面积（㎡）	计容面积（㎡）	建筑高度（建筑高度从室外地坪到女儿墙）	消防高度（从室外地坪到屋面面层）
1	建筑垃圾资源化利用厂房	1F	建筑物	1980.00	1980.00	1980.00	14.27	13.445
2	管理用房	1F	建筑物	162.00	162.00	162.00	4.8	4.2
3	制砖车间	1F	建筑物	2000.00	2000.00	2000.00	11.65	10.65
	合 计			4142.00	4142.00	4142.00		

主要技术经济指标表

项 目	单 位	数 据
用地红线内面积	（㎡）	92247.33
总建筑面积	（㎡）	4142.00
容积率		0.04
建筑基底总面积	（㎡）	4142.00
建筑密度	%	4.49
道路面积	（㎡）	15558.71
绿化面积	（㎡）	27745.32
道路覆盖率	%	16.87
绿化覆盖率	%	30.08
堆填场面积	（㎡）	44801.30

图 例

围 墙
征地红线
厂前区范围
新建建筑物
远期建筑物
新建挡土墙
道 路
绿 化

设计说明：

1、本图尺寸单位均以米计；

2、本图采用2000坐标系，高程系为1985高程基准；

3、本工程总占地面积92247.33平方米；

4、定位原则：建筑物标外墙角点坐标，构筑物标注外角点坐标，圆形构筑物标注圆心坐标，道路标注道路中心坐标。

5、铁艺围墙高2.20米，做法参见辽2015J801⑴，砌体部分均抹20厚1:2水泥砂浆找平层后，喷刷浅米色外墙涂料。围墙基础埋深1.50米，基础做法参见辽2015J801⑴。

6、在厂区中部新建挡土墙122.88米，具体做法详见结施图。

辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司
LIAONING MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

市政行业（给水、排水、热力、道路、桥梁、环境卫生）专业 甲级 证书:A121017784
建筑行业（建筑工程） 甲级 证书:A121017784
公路行业（公路） 乙级 证书:A121017784
城镇燃气、风景园林 乙级 证书:A223108111
岩土工程（勘察、设计） 甲级 证书:B123108114
岩土工程（物理测试检测监测） 乙级 证书:B223108759
水文地质勘察、工程测量 乙级 证书:B223108759
工程咨询（市政公用工程、建筑） 甲级 证书:甲00620001010J2
工程咨询（公路） 乙级 证书:乙00620001010J5
城乡规划编制 甲级 自资规甲字[2021]0078
土地规划及社会稳健 乙级 证书:L2021010023
特种设备设计许可（压力管道） 证书:TS1821071-2026

地址：沈阳市和平区南五马路101巷1号
ADD:No.1 of Alley 101,Nanwu Road,Heping District,Shenyang,China
邮编(Postcode)：110006 E-mail:lnszy001@163.com
电话(TEL):024-67939110 传真(FAX):024-67939112

设计专用章
SPECIAL AUTHORIZED SEAL

本图未加盖设计专用章无效
DRAWING INVALID WITHOUT THIS SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

项目名称 PROJECT TITLE	葫芦岛市建筑垃圾综合利用中心项目（一期工程）
单项工程 SUB-PROJECT	建筑垃圾资源化利用车间
图纸名称 DRAWING TITLE	建筑总平面位置图
设计号 PROJECT NO.	26143GP
版 次 VERSION	1.0 2026.03

职 责 PRACTISE	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE
项目负责 PROJECT DIRECTOR	原 青	
审 定 APPROVED	张彤彤	
审 核 SCALE	姚澜宁	
校 对 CHECKED	赵 宁	
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	杨冠华	
设 计 DESIGNED	杨冠华	

专 业 DISCIPLINE	建 筑	比 例 SCALE	
阶 段 STAGE		图 号 DRAWING NO.	02